



# PLAT DAK

## Betalingsvoorwaarden:

- Betalingstermijnen:
  - 1<sup>o</sup> termijn: 25% na akkoord offerte.
  - 2<sup>o</sup> termijn: 75% na gereed werkzaamheden.
- Termijn facturen zoals hier boven omschreven ontvangt u separaat per e-mail.
- Genoemde prijzen zijn **incl. 21% btw** en geldig tot 14 dagen na offerte datum.
- Indien er na offerte / opdracht datum prijswijzigingen plaats vinden op materialen, behouden wij het recht om de prijswijzigingen door te voeren.
- Eventueel meerwerk zal voor uitvoering besproken worden.
- Speciaal voor u bestelde artikelen voor dit project kunnen niet retour worden genomen.

## Verwijderen bestaande dakbedekking:

- Voor het verwijderen en afvoeren van de bestaande dakbedekking gaan wij er vanuit dat er 1 á 2 lagen dakbedekking op het bestaande dak liggen. Mochten er meer dan 2 lagen op liggen, dan heeft dit invloed op de prijs van het verwijderen en afvoeren van de bestaande dakbedekking. Wij zullen dit aan u kenbaar maken en desgewenst met foto's onderbouwen.

## EPDM membraan:

- Al het door GO Platdak gemonteerde EPDM is vliegvuurbestendig en minimaal 1.1mm dik.
- GO Platdak streeft naar EPDM membranen uit 1 stuk. Het kan echter zo zijn dat dit door omstandigheden niet haalbaar is. Wij lassen de EPDM membranen dan aan elkaar, overeenkomstig de gestelde voorwaarden van de fabrikant.
- Er kan en mag na plaatsing van ons EPDM membraan water blijven staan op uw dak. Permanent water op dakbedekking kan een beperking zijn bij andere soorten dakbedekking, maar dit heeft geen betrekking op een EPDM gesloten dakbedekking systeem. Uiteraard kan permanent water op een dak wel invloed hebben op de dakconstructie (doorbuigen), hierover kunnen wij geen uitspraken doen.

## Afdekken vloer en trap:

- De trap dekken wij af met traploper, de vloer met stucloper of dun plaatmateriaal, indien nodig.
- Bij nieuwbouw huizen of kale betonvloeren dekken wij niets af.
- Bij werkzaamheden aan de buitenzijde van uw woning dekken wij binnen niets af.

## Diversen:

- Gebruik mogen maken van uw toilet, stroom en water tijdens de werkzaamheden.
- Het is uw verantwoordelijkheid zorg te dragen voor eventueel benodigde toestemming van de lokale instanties.

## Niet opgenomen in offerte:

- Aansluiten hemelwaterafvoer van het nieuwe dak op bestaande afvoeren, tenzij anders vermeld.
- Straatwerk, metselwerk, voegwerk, stucwerk, schilderwerk, elektrawerk, installatiewerk.
- Verwijderen en afvoeren van (verdacht) asbesthoudend materiaal.

## Garanties:

- 10 Jaar garantie op de montage van het door GO Platdak gemonteerde EPDM systeem.
- 10 Jaar garantie op het door GO Platdak geleverde EPDM.
- Garantie vervalt als u er voor kiest om derden handelingen aan het EPDM te laten verrichten.
- Om de garantie te borgen dient u wel jaarlijks uw EPDM dak te controleren en de aanwezige uitlopen na kijken of deze nog vrij zijn van bijvoorbeeld bladeren.